

Nettmusikk - Internett Dokkhuset

Skissen viser ønsket plassering av prosjektører og skjermer samt mulig føring av kabel fra monteringspunkter til kontrollrom.

- 6 prosjektører i sal
- 3 prosjektører rundt scene
- 1 skjerm i cafe 2. etg.
- 1 skjerm i cafe 1. etg.
- 1 skjerm ved kontrollpult i 1. etg.
- 1 skjerm bak scene

Kombinert fiber (SM) og TP kabel ønskes til samtlige punkter, d.v.s. 13, i tillegg til 230V uttak.

En multimodal fiber fra kontrollrom i 2. etg. til lydmikser i 1. etg. er også ønsket.

48 punkt termineringsenhet for fiber og 24 punkt TP patch i kontrollrom i 2. etg.

USB3 patchepunkt med 5 kontakter i tak over scene og i kontrollrom i 2. etg er ønsket.

— = SM fiber + Cat5/6 + 230V

— = MM fiber

— = USB 3 (x5)

